



# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "B. UBERTINI"



## INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE DI PARMA

### LA COMMITTENZA



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA  
E DELL'EMILIA ROMAGNA "B. UBERTINI"**  
Via Bianchi 9, 25124 Brescia  
CF - P.IVA 00284840170



**TEAM SRL**  
Corso Cavour, 17 27100 Pavia  
+39 0382 1476448 www.teampavia.it  
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02531660187  
R.E.A. Pavia n. 28132 9

**ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA  
ISO 9001:2015  
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ DA PJR**



### PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

**ING. ROBERTO TURINO**  
Corso Cavour, 17 27100 Pavia  
e-mail: roberto.turino@teampavia.it  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Pavia al n.2357

### PROGETTISTA IMPIANTI:

**ING. CRISTIANA RUGGERI**  
Corso Cavour, 17 27100 Pavia  
e-mail: cristiana.ruggeri@teampavia.it  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Pavia al n.3211

### FASE E TIPO ELABORATO:

## PROGETTO ESECUTIVO

### OGGETTO:

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

PREPARAZIONE:	CONTROLLO:	APPROVAZIONE:	AGGIORNAMENTI:	1	2
AV-CO-EC	RT	RT	3	4	5

### FILE:

architettonico\_izsler\_febbraio 2025.dwg

### DATA:

MAGGIO 2025

### SCALA:

---

**SOS**

## **NOTE ALLA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Nell'elaborazione della stima dei lavori è stato impiegato come riferimento principale il PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE EMILIA ROMAGNA edizione 2025.

Le voci appartenenti a tale prezzario sono contrassegnate da codice esempio B01.004.015.b.

Per le lavorazioni non previste dal prezzario regionale, si è ricorso ad altri prezzari ritenendoli adeguati ed esaustivi:

- PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONALE LOMBARDIA edizione 2023 e 2024 contrassegnate da codice esempio 1C.01.070.0010.e.
- Prezzi informativi dell'edilizia - Recupero Ristrutturazione e Manutenzione, I semestre 2024, ed. DEI tipografia del Genio Civile contrassegnate da codice esempio A65048a.

Per forniture o lavorazioni non previste nei Listini Prezzi ufficiali, sono stati elaborati dei nuovi prezzi basati su analisi dei prezzi (codice es NP.ARC.01) comprensivi della maggiorazione del 15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa.

OPERE EDILI

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE DI  
PARMA  
OPERE EDILI

**COMMITTENTE:** ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E  
DELL'EMILIA ROMAGNA "B. UBERTINI"

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 2) COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 5) COSTI DELLA SICUREZZA (SbCat 8)</b>							
1 / 97 F01.022.030. a- SIC	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	44,24	530,88
2 / 98 F01.022.045- SIC	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	119,63	717,78
3 / 99 F01.025.005. a- SIC	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,21	121,00
4 / 100 F01.025.005. b- SIC	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 99 [m 100.00]				6,000	600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,56	336,00
5 / 101 NC.10.500.0 060- SIC	Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Compartimentazione interne		86,00		3,500	301,00		
	SOMMANO m²					301,00	6,37	1'917,37
	<b>A RIPORTARE</b>							3'623,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'623,03
6 / 102 NP.SIC.01	Allestimento di impianto elettrico di cantiere completo in opera. Installazione di linea per alimentazione quadro di cantiere da quadri esistenti, il tutto finito a regola d'arte compreso il progetto e le certificazioni a normal di legge. Per tutto il cantiere e per tutta la durata dei lavori compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	407,88	407,88
7 / 103 F01.028.005. c- SIC	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	3,00			6,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	1,12	20,16
8 / 104 F01.028.010. d- SIC	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	1,12	33,60
9 / 105 F01.028.015. d- SIC	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	3,30	99,00
10 / 106 F01.028.020. c- SIC	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	1,75	52,50
11 / 107 F01.028.035. d- SIC	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	1,25	37,50
12 / 108 F01.028.045. f- SIC	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	3,40	102,00
13 / 109 F01.028.050- SIC	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	30,00			6,000	180,00		
	SOMMANO cad					180,00	6,34	1'141,20
	<b>A RIPORTARE</b>							5'516,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'516,87
14 / 110 F01.052.005. a- SIC	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.		4,50	8,000		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	9,42	339,12
15 / 111 F01.052.005. b- SIC	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 110 [mq 36.00]				3,000	108,00		
	SOMMANO mq					108,00	2,84	306,72
16 / 112 F01.055.005. a- SIC	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	3,00	4,50	0,800		10,80		
	SOMMANO mq					10,80	4,54	49,03
17 / 113 F01.055.005. b- SIC	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 112 [mq 10.80]				3,000	32,40		
	SOMMANO mq					32,40	1,39	45,04
18 / 122 F01.061.005. a- SIC	Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, posizionata a circa 85 cm di altezza dal piano di calpestio del ponteggio, per proteggere fino a due operatori (non nella stessa campata) dal rischio di caduta dall'alto, in assenza momentanea di regolare parapetto, comprendente palo iniziale, palo intermedio, palo finale, fune di 25 m, avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, conforme alla direttiva CEE 89/686: noleggio kit base per montaggio e smontaggio di							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'256,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'256,78
	ponteggio di lunghezza 14,4 m compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,27	68,27
19 / 123 F01.064.005. a- SIC	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	63,69	764,28
20 / 124 F01.067.005. a- SIC	Elmetto in polietilene HD con bardatura tessile rimovibile a 4 cardini, spugna parasudore, visiera e bordo gocciolatoio, conforme alla normativa EN 397; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	3,00			6,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	2,09	37,62
21 / 125 F01.067.015- SIC	Sottogola in tessuto a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di utilizzo mensile compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 124 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	0,09	1,62
22 / 126 F01.073.005- SIC	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali, posizionabile sugli occhiali correttivi, resistente agli agenti chimici, peso 45 g, adatto per visitatori, conforme alla normativa EN 166; costo di utilizzo mensile compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 124 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	0,49	8,82
23 / 127 F01.076.025. a_SIC	Inserti auricolari monouso in resina poliuretanicca, lavabili, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 32 dB: senza cordicella, valutati a coppia compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 124 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	0,19	3,42
24 / 128 F01.082.015. a_SIC	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato UNI EN 420, UNI EN 388, UNI EN 374, lunghezza 33 cm, costo di utilizzo mensile: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 124 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO paio					18,00	2,51	45,18
25 / 129 F01.085.005. a_SIC	Scarpa a norma EN ISO 20345, con tomaia in pelle, fodera traspirante, lamina e puntale in tessuto antiperforazione, suola in poliuretano bidensità resistente allo scivolamento e all'abrasione, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Vedi voce n° 124 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO paio					18,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					18,00		7'185,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					18,00		7'185,99
	SOMMANO paio					18,00	6,67	120,06
26 / 130 F01.097.005. a- SIC	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,21	7,26
27 / 131 SR5091c-SIC	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 34A-233BC compreso scorporo dell'utile ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023.	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	2,45	29,40
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							7'342,71
	<b>T O T A L E euro</b>							7'342,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>		
001	OPERE EDILI	0,00	0,000
002	COSTI DELLA SICUREZZA	7'342,71	100,000
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	7'342,71	100,000
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<b><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></b>		
001	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTI	0,00	0,000
002	TAMPONAMENTI E MURATURE	0,00	0,000
003	CONTROSOFFITTI	0,00	0,000
004	INTONACI E TINTEGGIATURE	0,00	0,000
005	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI	0,00	0,000
006	SERRAMENTI	0,00	0,000
007	ASSISTENZE MURARIE	0,00	0,000
008	COSTI DELLA SICUREZZA	7'342,71	100,000
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	7'342,71	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	7'342,71	100,000
C:002	COSTI DELLA SICUREZZA euro	7'342,71	100,000
C:002.005	COSTI DELLA SICUREZZA euro	7'342,71	100,000
C:002.005.008	COSTI DELLA SICUREZZA euro	7'342,71	100,000
	<b>TOTALE euro</b>	7'342,71	100,000
	Pavia, 15/05/2025		
	<b>Il Tecnico</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		